

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: Calçamento de vias públicas - Distrito de Três Dias

DATA BASE: JAN/2020 DESONERADA

LOCAL: Rua A e Rua B

FORMA DE EXECUÇÃO:

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP região Norte - Janeiro/2020, SINAPI 01/2020

() DIRETA

(X)

INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses

ISS: 3%

BDI:

29,31%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL S/ LDI	PREÇO TOTAL C/ LDI
1		INSTALAÇÕES INICIAIS					1.088,76	1.407,88
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	und	1,00	1.088,76	1.407,88	1.088,76	1.407,88
2		TERRAPLANAGEM					1.338,31	1.727,94
2.1	OBR-VIA-125	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL	m²	1.694,06	0,79	1,02	1.338,31	1.727,94
3		PAVIMENTAÇÃO					60.696,46	78.479,94
3.1	OBR-VIA-210	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m²	1.530,42	39,66	51,28	60.696,46	78.479,94
4		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM					31.219,97	40.366,88
4.1	94273 - SINAPI 01/2020	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	m	688,57	34,03	44,00	23.432,04	30.297,08
4.2	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	322,88	20,65	26,70	6.667,47	8.620,90
4.3	94293 - SINAPI 01/2020	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA	m	11,68	95,93	124,05	1.120,46	1.448,90
5		SINALIZAÇÃO DE RUAS					392,77	507,88
5.1	COMPOSIÇÃO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA DIMENSÕES 45X25CM, INCLUSO SUPORTE E INSTALAÇÃO	und	2,00	196,38	253,94	392,77	507,88
6		MOBILIZAÇÃO E DESEMOBILIZAÇÃO						1.421,04
6.1	MOB-DES-005	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,50%	1.421,04			1.421,04
TOTAL GERAL DA OBRA							94.736,27	123.911,56

Olhos d'Água, 02 de maio 2020

Responsável Técnico:


Samuel Elias Cordeiro
Engenheiro Civil - CREA/MG 200235/D

Samuel Elias Cordeiro
Engº Civil
Esp. Estrutura Concreto/Aço
CREA/MG 200235/D


Rone Douglas Dias
Prefeito Municipal